ASSAINISSEMENT INDUSTRIEL ET DOMESTIQUE SUITE INCENDIE OU DÉGÂT D'EAU

INCENDIE DANS L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Contamination de la zone de distribution principale par de la suie et des chlorures

QUE S'EST-IL PASSÉ?

Un incendie s'est déclaré sur le quai de chargement marchandise de l'entreprise KADI SA, un fabricant de produits à base de pommes de terre et de spécialités surgelées. La rampe de chargement a été détruite par les thermiques et le fort dégagement de fumée, ceux-ci ont causé d'importants dégâts au bâtiment et sur les diverses installations de production. L'entreprise emploie environ 170 collaborateurs. Heureusement aucune blessure corporelle a été déplorée.

APERÇU DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR BELFOR

- Assainissement bâtiment
- Assainissement des façades et du quai de chargement
- Assainissement technique, électrique, électronique, machines
- Mise en place de mesures de conservation
- Prélèvement d'échantillons pour analyse de la concentration en acide chlorhydrique



Assainissement technique manuel

Assainissement haute-pression bâtiment

LES PREMIÈRES HEURES SONT DÉCISIVES

ASSAINISSEMENT INCENDIE

Des centaines de palettes en bois étaient stockées sur la zone du départ du sinistre. Les thermiques ont fait exploser les fenêtres de l'étage, la halle de production a été noircie par les suies contaminées par des chlorures. L'assurance a contacté BELFOR de suite, une inspection a eu lieu le jour même du sinistre. Les spécialistes en assainissement de diverses départements ont été mobilisés sur place ainsi que la logistique et le matériel adéquat à notre intervention afin de commencer dès le lendemain. La mission s'est achevée à la satisfaction de tous après deux mois et demi de collaboration réussie.

TEMPS ET RESSOURCES NÉCESSAIRES

Nombre d'heures de travail	15'554 h
Nombre de collaborateurs occupés	30
Temps de réaction et inspection de sinistre	2 h
Durée totale des travaux d'assainissement	2,5 mois